



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ 76.175.918/0001-33

Rua Rui Barbosa, 632, Centro – Fone (42) 3247 1222 – 84460-000 – Ivaí - PR

e-mail: gabinete@ivai.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: QUADRAS CENTRO POLIESPORTIVO

Cetro Poliesportivo – Município de Ivaí/Pr.

Proprietária: Prefeitura Municipal de Ivaí.

Área a construir: 500,00 m²

1. QUADRA DE AREIA

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1.1 - Limpeza do terreno:

Deverá ser procedida a limpeza e regularização do terreno, com equipamento da Prefeitura Municipal de Ivaí.

1.1.2 Locação da obra:

Será feito o gabarito devidamente nivelado, e em seguida, com trena de aço serão demarcadas as medidas.

1.2. ESCAVAÇÕES.

As escavações serão mecanizadas, adotando-se todas as providências para melhor segurança da obra e dos operários e máquinas.

1.3. DRENAGEM

A condução das águas pluviais será feita por meio de tubulação de concreto poroso, com diâmetro de 200 mm envolta em uma camada de brita de 50cm, com revestimento em manta geotêxtil 200g/m². A disposição da drenagem será conforme projeto, e as águas captadas serão conduzidas para a caixa de coleta e posteriormente para a galeria de águas pluviais municipal.

2.4 – SERVIÇOS FINAIS:

A construção deverá ser entregue completamente limpa. Os entulhos e restos de construção deverão ser retirados do local e transportados para um local apropriado.

OBS: O abastecimento da areia da quadra será fornecido pela prefeitura municipal e o restante da fundação juntamente com o alambrado será solicitado em outra licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ 76.175.918/0001-33

Rua Rui Barbosa, 632, Centro – Fone (42) 3247 1222 – 84460-000 – Ivaí - PR

e-mail: gabinete@ivai.pr.gov.br

LOTE 02 – FECHAMENTO EM ALAMBRADO

ÁREA: 268,80 m²

2. ALAMBRADOS

2.1. ESCAVAÇÕES.

As escavações serão manuais, adotando-se todas as providências para melhor segurança da obra e dos operários.

2.2. FUNDAÇÕES.

Será do tipo indireta, com a execução de estacas broca com diâmetro de 25 cm, com profundidade mínima de 3,00 metros, conforme indicadas no projeto estrutural, concretadas nos traços padrões, devendo ser lançadas duas esperas por estacas 5/16" que fará a ligação até o baldrame.

Serão executadas VIGAS BALDRAME em concreto nas medidas 15x30x45, com ferragem de 5/16", e concretadas com concreto fck 30 MPA.

2.3. ALAMBRADOS E TELAS

O alambrado será estruturado por tubos metálicos galvanizados conforme projeto, chumbados conforme projeto, com altura de 4 metros do nível do piso, com tratamento anti-corrosão, pintados na cor a definir, tubos superiores e mãos francesas de reforço. O alambrado contará com portão de acesso (1,00m x 2,10m) confeccionados nos mesmos materiais, providos de trincos e porta cadeados.

A tela será galvanizada e revestida por PVC, em malha 80 mm, arame 12 BWG.

Ivaí, 18 de Agosto de 2023.

SARA REIFUR
Engenheira Civil
CREA-PR 201940/D