

**Prefeitura Municipal de Imbaú – Secretaria de Serviços Urbanos****Planilha de Serviços – Ampliação de Rede Elétrica para Iluminação Pública. – Com Desoneração – Orçamento**

Item	Nome do produto/serviço	Und.	Quantidade	Preço Unitário	Total parcial	Total
1	AMPLIAÇÃO DE REDE Com instalação de poste duplo TB300/12M, com instalação de luminárias e cabo 3x70mm quadruplex para atender iluminação pública.	UN	1,00	10.315,00	10.315,00	287.712,78
2	AMPLIAÇÃO DE REDE COM CABOS Ampliação de Rede com cabos 3x70(70), com 05 vãos de rede, com instalação de 05 postes duplo TB/300 12 M e instalação de 05 luminárias LM1 vapor de sódio 70W.	UN	1,00	30.176,67	30.176,67	
3	AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Com poste duplo TB300/12M, com cabo quadruplex 35mm.	UN	1,00	21.915,20	21.915,20	
4	DESLOCAMENTO DE REDE EM RDR O serviço deverá ser realizado no Município de Imbaú, com retirada de 04 vãos com construção de 03 vão de rede com postes e estruturas, com substituição de poste duplo TB300/12m um duplo TB600/12m, com iluminação pública.	UN	1,00	15.766,67	15.766,67	
5	DESLOCAMENTO DE REDE EM RDR O serviço será prestado no Município de Imbaú, com instalação de postes novos, duplo TB300/12m e duplo B600/12m e lançamento de cabo 2x35mm triples com iluminação pública. ,	UN	1,00	23.282,93	23.282,93	
6	INTERCALAR POSTE Intercalar poste B600/13,5M na rede existente da Copel, com ampliação de 05 vãos de Rede de Baixa tensão com cabos 3x70 (70) quadruplex em RDU para atender iluminação pública.	UN	1,00	37.534,67	37.534,67	
7	SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA Com substituição de Postes que se encontram fora do padrão Copel, sendo que os que estão dentro do padrão Copel serão reaplicados. Reutilização dos cabos existentes na linha de alta e baixa tensão. Incluso material, transporte, mão de obra, projeto elétrico, ART, e todos os custos diretos e indiretos da obra.	UN	1,00	148.721,64	148.721,64	

**DATA****ASSINATURA RESP.TÉCNICO**