

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO AVENIDA REMIS JOÃO LOSS, 600 - CENTRO - CEP 84535000 GALPÃO ABERTO PARA DEP. DE SAÚDE TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0 DATA: 03/10/2019						ENDEREÇO: RUA MARIA PAVELSKI MUNICÍPIO: FERNANDES PINHEIRO LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS DANIEL MEHRET			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: GALPÃO ABERTO PARA DEP. DE SAÚDE ART Nº: REG. CREA: PR - 73.254/D		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 786,70	R\$ 98,55		R\$ 885,25
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	314,68	39,42	354,10	786,70	98,55	885,25	
2		BARRACÃO						R\$ 22.800,00	R\$ 15.200,00		R\$ 38.000,00
2.1		INFRAESTRUTURA									
2.1.1		BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, PREVISÃO PARA 1 ESTACA, COM COLARINHOS E BASE EM CONCRETO ARMADO.	UNID	12,00							
2.1.2		ESTACAS BROCA DIÂMETRO=30CM EM CONCRETO ARMADO, PREVISÃO PARA 5,00m DE COMPRIMENTO.	UNID	12,00							
2.2		ESTRUTURA									
2.2.1		PILARES EM CONCRETO ARMADO, TIPO MACIÇO, ESTRUTURA DE 25 X 35cm, CONCRETO 35Mpa, 6,50m DE COMPRIMENTO.	UNID	12,00							
2.3		COBERTURA									
2.3.1		ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, COMPOSTA POR TESOURA EM CONCRETO OU METÁLICAS, TERÇAS METÁLICAS E FERRAGENS, JATEADAS E PINTADAS EM EPÓXI.	M²	353,40							
2.3.2		TELHAS DE COBERTURA TERMOACÚSTICA (CHAPA EM AÇO GALVALUME (0,43MM) COM PINTURA EPÓXI NA FACE EXTERNA) - INCL.=20,0% - INCLUSO CUMEEIRAS.	M²	342,21							
2.3.3		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº.24, DESENVOLVIMENTO DE 110cm, INCUSO TRANSPORTE VERTICAL E ESTRUTURA DE SUPORTE	M	58,90							
2.3.4		CONDUTOR EM TUBO DE PVC 100MM, INCUSO ESTRUTURA DE SUPORTE	M	38,00							
TOTAL SEM BDI										R\$	38.885,25
TOTAL COM BDI 28,82%										R\$	50.091,93
Obs.: 1) Todos os serviços contemplam mão de obra e todo material necessário para execução dos mesmos. 2) A empresa ganhadora da licitação executará as suas expensas o projeto estrutural de fundações, estrutura de pilares, cobertura e demais elementos estruturais e apresentará o mesmo ao setor de engenharia da prefeitura municipal para aprovação antes do início da execução da obra.											
_____ MARCOS DANIEL MEHRET ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 73254/D											

PRÓPRIO: GALPÃO ABERTO PARA DEP. DE : DATA: 03/10/19
MUNICÍPIO: FERNANDES PINHEIRO TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
EMPRESA: PROTOCOLO:

															BDI	28,8199%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,28%	1.140,38	100,00%											1.140,38	885,25	
02	BARRACÃO	97,72%	24.475,77	50,00%	24.475,77	50,00%									48.951,55	38.000,00	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	25.616,15	51,14%	24.475,77	48,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50.091,93	38.885,25	
VALOR PROPOSTO				51,14%		48,86%		0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%			
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				25.616,15	51,14%	50091,93	100,00%	50.091,93	100,00%	50.091,93	100,00%	50.091,93	100,00%	50.091,93	100,00%		

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVENIDA REMIS JOÃO LOSS, 600 - CENTRO - CEP 84535000

PRÓPRIO: GALPÃO ABERTO PARA DEP. DE SAÚDE
PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):								R\$ 38.885,25
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 1.166,56	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 311,08	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 377,19	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 240,37	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 2.524,40	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 6.587,09	13,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		5,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 11.206,68			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 50.091,93			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			28,82%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

MARCOS DANIEL MEHRET
 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura