

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021																								
Município:		INAJÁ	SAM		21															SAM		21		
Projeto :		Pavimentação de vias urbanas em CRUQ																		LOTE nº		1		
Local da Obra :		CONJUNTO HABITACIONAL MILTON VALHARINI																		Tabela Referência: DER/PR de SET/2006/2003 sem desmembrar		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		28/02/2024 - 04/
Fonte do Recurso:		PAM																		ORÇAMENTO COM BDI				
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO (ton)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	UD	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$)						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES													443,17	2.907,25	3.350,42	3.350,42						
COMPOSIÇÃO 00001	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 3,00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				365,20	2.395,76	2.760,96	3.350,42	un	1,00	443,17	2.907,25	3.350,42	443,17	2.907,25	3.350,42							
2		TERRAPLENAGEM														30.525,86	-	30.525,86	30.525,86					
413000	DER	Remoção da Camada Superficial				9,92		9,92	12,04	m3	2.505,37	12,04		12,04		30.525,86	-	30.525,86						
600000	DER	ORENAGEM														199.175,68	-	199.175,68	478.907,17					
600200A	DER	Escavação de Buacos em 1ª Categoria				11,68		11,68	14,17	m3	3.334,84	14,17		14,17	47.254,69	-	47.254,69							
600300A	DER	Reatero e adoplmento mecânico				34,72		34,72	42,13	m3	3.187,67	42,13		42,13	134.296,54	-	134.296,54							
610400A	DER	Corpo de B5TC a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1				31,18	50,72	86,91	105,36	m	373,16	37,64	87,51	105,36	14.140,61	25.228,49	39.369,10							
transporte			489,00	0,0010	0,74																			
transporte			30,00	0,0100	0,35																			
transporte			30,00	0,1100	3,83																			
6106000	DER	Corpo de B5TC a 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1				40,73	100,18	140,95	200,17	m	468,35	60,25	139,52	200,17	24.342,17	56.396,40	80.738,57							
transporte			489,00	0,0026	1,51																			
transporte			30,00	0,0134	0,47																			
transporte			30,00	0,3600	13,56																			
610800A	DER	Corpo de B5TC a 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1				25,13	74,60	206,32	306,05	371,38	m	13,60	90,53	280,86	371,39	1.176,69	3.651,18	4.828,07						
transporte			489,00	0,0032	1,25																			
transporte			30,00	0,0168	0,58																			
transporte			30,00	0,6700	23,30																			
BL5A120	DER	B.L. Simples alternata H até 1,20 m				99,26	1.071,91	1.937,38	3.108,05	3.772,23	un	30,00	1.300,16	2.471,47	3.772,23	41.024,32	79.087,04	120.711,36						
transporte			489,00	0,1154	44,92																			
transporte			30,00	0,6221	21,64																			
transporte			75,00	0,2042	16,94																			
transporte			1,00	0,8789	3,30																			
transporte			535,00	0,0293	12,47																			
CL4A00	DER	L. Alternata Tubo até 0,60				848,09	1.532,84	2.487,63	3.938,87	un	4,00	1.029,18	2.001,71	3.030,87	4.116,04	8.006,84	12.123,48							
transporte			489,00	0,1474	57,35																			
transporte			30,00	0,5262	18,37																			
transporte			75,00	0,4335	35,95																			
transporte			1,00	0,2892	1,05																			
transporte			535,00	0,0099	3,97																			
PV4A000	DER	P.V. Alternata H até 1,00 m Tubo até 0,60 + channel 1,00 m				307,99	856,73	1.612,31	2.657,03	3.224,30	un	10,00	1.015,97	2.208,93	3.224,30	10.153,70	22.089,30	32.243,00						
transporte			489,00	0,3949	149,82																			
transporte			30,00	1,3500	46,95																			
transporte			75,00	1,1756	87,58																			
transporte			1,00	0,7614	2,86																			
transporte			535,00	0,0254	10,79																			
PVCH30	DER	P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,60 + channel 1,00 m				395,03	1.329,50	2.402,95	4.127,48	5.008,69	un	1,00	1.613,35	3.395,34	5.008,69	1.613,35	3.395,34	5.008,69						
transporte			489,00	0,0046	16,41																			
transporte			30,00	1,4892	51,79																			
transporte			75,00	1,7705	146,82																			
VGA000	DER	Viga de Apoio em concreto armado Tubo 0,60				86,11	253,09	457,45	796,65	966,74	un	2,00	307,12	659,62	966,74	614,24	1.310,24	1.933,48						
transporte			489,00	0,1125	43,80																			
transporte			30,00	0,5141	19,82																			
transporte			75,00	0,3765	31,39																			
4		BASE / SUB-BASE														87.660,59	112.711,80	200.372,18	200.372,18					
511100A	DER	Regularização compact subleito 100% PN				4,30		4,30	5,22	m2	8.474,45	5,22		5,22	44.236,69	-	44.236,69							
524000	DER	Solo Cimento(Pista) - 4%				32,20	30,16	45,98	108,44	131,60	m2	1.186,44	36,80	95,00	131,60	43.422,10	-	112.711,80	156.135,50					
transporte			470,00	0,0710	25,58																			
transporte			0,50	1,7790	5,72																			
5		REVESTIMENTO														42.382,46	559.564,29	601.946,75	601.946,75					
560100A	DER	Impregnação com Emulsão RR-1C exclusive emulsão	base RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,62	m2	7.714,69	0,62		0,62	4.783,11	-	4.783,11							
560200A	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - impregnação		1,0000	482,45	4.043,53	4.906,83	5,91		ton	4.906,83	4.906,83			4.906,83	45.437,25	45.437,25							
560100A	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - exclusive emulsão	base RR-1C	0,0005	0,25	3.748,59	4.043,53	5,91	4,42	m2	7.714,69	4,42			3.340,17	-	3.340,17							
589400A	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação		1,0000	482,45	3.748,59	4.043,53	4.906,83	5,91	ton	3,85		4.906,83	4.906,83	34.359,18	18.891,30	18.891,30							
5700000	DER	CRUQ - Novos traços - TRACQ 4 - FAIXA D - (Quant. menor que 10.000 ton)	base CAP	0,6600	115,51	36,89	160,05	312,45	379,16	ton	767,46	44,77	334,39	379,16	34.359,18	256.630,95	290.990,13							
transporte			166,00	0,0995	17,22																			
transporte			510,00	0,0144	5,84																			
transporte			21,00	0,8361	22,87																			
transporte			55,00	1,0000	69,58																			
transporte			489,00	1,0000	535,12	4.045,10	4.927,95	5.980,07	7,91	ton	39,90	5.980,07	5.980,07		239.604,79	239.604,79								
6		MEDIO-FIO E SARETA														49.006,88	72.219,16	121.726,04	121.726,04					
810100	DER	Melo-Fio com Sareta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Prob-Moldado		0,0002	5,42	24,17	27,54	55,13	66,89	m	1.634,00	29,51	37,56	66,89	47.925,27	61.377,04	109.296,20							
820700	DER	Melo-Fio c/ripeta (relavado) DER-Tipo 7 (0,031 m3) - Moldado "in loco"			7,16	4,16	21,38	32,70	39,68	m	313,20	5,05	34,63	39,68	1.981,09	10.846,12	12.827,78							
transporte			489,00	0,0084	3,27																			
transporte			30,00	0,0098	1,04																			
transporte			75,00	0,0344	2,85																			
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														86.524,79	121.260,51	209.785,30	209.785,30					
600500C	DER	Calçada Concreto (e + 5,00 cm)				0,58	11,47	9,99	22,04	26,74	m2	2.637,32	13,92	12,82	26,74	36.711,49	31.810,45	70.521,94						
transporte			489,00	0,0135	5,25																			
transporte			30,00	0,0489	1,67																			
transporte			75,00	0,0505	4,60																			
600500P	DER	Calçada Concreto (e + 8,00 cm)				0,92	18,35	15,99	35,26	42,79	m2	744,60	22,26	20,53	42,79	16.574,80	15.286,63	31.861,43						
transporte			489,00	0,0216	8,41																			
transporte			30,00	0,0768	2,67																			
transporte			75,00	0,0888	2,26		</																	

