PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ESTACIONAMENTO BARRACÃO INDUSTRIAL

PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ MUNICIPIO: **SÃO JORGE DO IVAI** BDI: **30,00%**

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI fev/15

DATA: **Abril/2015** RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ANICEIA SAVI**

REG. CREA: **PR-24321/D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**9.800,40**
1.1	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.500,00	0,61	915,00	
1.2	74210/1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00	433,30	4.333,00	
1.3	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	364,38	2.186,28	
1.4	74077/2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.006,86	2,35	2.366,12	
2		**MOVIMENTO DE TERRA**					**2.187,45**
2.1	72836/0	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M	M3	349,52	5,69	1.988,77	
2.2	79473/0	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	20,17	5,10	102,87	
2.3	41722/0	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	20,17	4,75	95,81	
3		**PAVIMENTAÇÃO**					**60.876,18**
3.1	72961/0	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	800,95	1,44	1.153,37	
3.2	73763/5	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	M	200,00	24,80	4.960,00	
3.3	73710/0	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO - e-20cm	M3	142,79	107,30	15.321,37	
3.4	72943/0	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	713,93	1,77	1.263,66	
3.5	72945/0	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	713,93	6,18	4.412,09	
3.6	72965/0	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - e-4cm	T	71,39	261,12	18.641,36	
3.7	72840/0	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT -50km	T/KM	3.569,50	0,60	2.141,70	
3.8	72195/0	PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	M2	205,91	63,05	12.982,63	
		TOTAL					72.864,03

OBS.: OS QUANTITATIVOS DESTA PLANILHA SÃO APENAS ESTIMATIVAS

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico: