

PLANILHA DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PREDAS IRREGULARES

LOCAL: ESTRADA JOÃO CHIQUETTI

DATA: JULHO/2021

ÁREA: 22.320,00 m²

EXT.: 3.720,00 m



Cód.	Descrição do Serviços	Unid.	Valor unitário (R\$)	Quant.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.718,91
1.1	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	ud	R\$132,99	4,00	R\$0,00	R\$531,96	27,00%	R\$675,59
1.2	Placa de sinalização c/película refletiva(1,5x3m)	m²	R\$530,62	6,00	R\$0,00	R\$3.183,72	27,00%	R\$4.043,32
2	PAVIMENTO							1009846,056
2.	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$2,83	22.320,00	R\$0,00	R\$63.165,60	27,00%	R\$80.220,31
2.2	Colchão de argila p/paviment. Poliédrico (e=15cm)	m²	R\$1,90	21.204,00	R\$0,68	R\$54.706,32	27,00%	R\$69.477,03
2.3	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$9,84	7.440,00	R\$3,17	R\$96.794,40	27,00%	R\$122.928,89
2.4	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$21,39	21.204,00	R\$3,17	R\$520.770,24	27,00%	R\$661.378,20
2.5	Enchimento com argila	m²	R\$0,92	21.204,00	R\$0,14	R\$22.476,24	27,00%	R\$28.544,82
2.6	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,45	22.320,00	R\$0,00	R\$10.044,00	27,00%	R\$12.755,88
2.7	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,53	7.440,00	R\$0,00	R\$11.383,20	27,00%	R\$14.456,66
2.8	Enlevamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$9,45	570,00	R\$0,00	R\$5.386,50	27,00%	R\$6.840,86
2.9	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m	R\$0,76	2.056,78	R\$0,00	R\$1.563,15	27,00%	R\$1.985,20
2.10	Compactação e aterro a 100% PN	m³	R\$4,31	2.056,78	R\$0,00	R\$8.864,72	27,00%	R\$11.258,20
	TOTAL					R\$798.870,05	27,00%	R\$1.014.564,97

SÂMELA MACHADO ONÇA
Coordenadora de Obras Públicas e Conservação
Arquiteta e Urbanista CAU/PR 200256-6