

Obra
Pavimentação Póliédrica Estrada Olinda

B.D.I.
26,72%

Encargos Sociais
SINAPI - 11/2016 - Paraná-
Desonerada

Planilha Orçamentária Analítica

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
Composição	2.1.1			COLCHAO DE ARGILA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE ARGILA E FRETE	m²	1,0		
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0333		
Composição Auxiliar		90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0066		
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,0666		
Insumo da Composição		00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	0,15		
Composição	2.1.2			EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	1,0		
Composição Auxiliar		72973	SINAPI	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	1,0		
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23333		
Composição Auxiliar		93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	0,799		
Insumo da Composição		00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,02		
Composição	2.1.3			EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	m²	1,0		
Composição Auxiliar		72974	SINAPI	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	m²	1,0		
Composição Auxiliar		72975	SINAPI	DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	m²	1,0		

AV NILZA DE OLIVEIRA PIPINO 1852 - CENTRO - UBIRATA / PR
(44)35438021 / engenharia@ubirata.pr.gov.br

Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26667		
Composição Auxiliar		93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	4,79		
Composição Auxiliar		5948	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO	CHP	0,0024		
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO	H	0,0024		
Insumo da Composição		00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,12		
Composição	2.1.4			EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	1,0		
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3		
Composição Auxiliar		93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	39,95		
Insumo da Composição		00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,15		

Reginaldo da Silva Retamero
Engenheiro Civil CREA 94820/D

AV NILZA DE OLIVEIRA PIPINO 1852 - CENTRO - UBIRATA / PR
(44)35438021 / engenharia@ubirata.pr.gov.br