

	RECAPE ASFÁLTICO - RUAS DIVERSAS - BAIRRO ARENITO					DATABASE: DER C/ DESONERAÇÃO 08/2022	
						DATA PLANILHA: 07/03/2023	
	RUA ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS					BDI:	26,14%
	- AREA: 2207,79 M²						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL C/ BDI
				S/ BDI	C/ BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	-
4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada, adesivo de 2,00 x 1,25 m	m²		R\$ 361,60	R\$ 456,12	R\$ -	R\$ -
810300	Meio fio de concreto (tipo 3) com extrusora	m		R\$ 19,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -
972100	Local - caminhão basculante = 0,85x1 + 1,03x2 + 2,14	t	-	31,76	40,06	R\$ -	R\$ -
401160	Regularização, conformação e compactação de leito	m²		R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ -
2	REVESTIMENTO					R\$	296.184,18
531320	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para remendo profundo	m3		R\$ 131,34	R\$ 165,67	R\$ -	R\$ -
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão	m²	2.207,79	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 750,65	R\$ 946,87
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão	m²	2.207,79	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 750,65	R\$ 946,87
89420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,10	R\$ 4.452,99	R\$ 5.617,00	R\$ 4.915,63	R\$ 6.200,58
974000	transporte Material asfáltico a quente 0,92x + 45,16	t	1,10	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 90,48	R\$ 114,13
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	165,58	R\$ 202,50	R\$ 255,43	R\$ 33.530,81	R\$ 42.295,76
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	8,28	R\$ 6.287,60	R\$ 7.931,18	R\$ 52.056,38	R\$ 65.663,91
974000	transporte Material asfáltico a quente 0,92x + 45,16		173,86	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 14.249,85	R\$ 17.974,76
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	220,78	R\$ 197,28	R\$ 248,85	R\$ 43.555,28	R\$ 54.940,63
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	11,04	R\$ 5.970,35	R\$ 7.531,00	R\$ 65.906,40	R\$ 83.134,33
974000	transporte Material asfáltico a quente 0,92x + 45,16	t	231,82	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 18.999,80	R\$ 23.966,35
3	SINALIZAÇÃO					R\$	16.812,81
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	122,40	R\$ 33,79	R\$ 42,62	R\$ 4.135,90	R\$ 5.217,02
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	3,52	R\$ 656,59	R\$ 828,22	R\$ 2.311,20	R\$ 2.915,34
821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	17,00	R\$ 404,80	R\$ 510,61	R\$ 6.881,60	R\$ 8.680,45
TOTAL						R\$	312.997,00
						custo/m²	R\$ 141,77

CELSO KUBASKI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANE MENOM DE BARROS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 88879/D