

	RECAPE ASFÁLTICO - RUAS DIVERSAS - BAIRRO ARENITO					DATABASE: DER C/ DESONERAÇÃO 08/2022	
						DATA PLANILHA: 07/03/2023	
	RUA 13 DE MAIO					BDI:	26,14%
	- AREA: 1134,55 M²						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL C/ BDI
				S/ BDI	C/ BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	43.600,54
4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada, adesivo de 2,00 x 1,25 m	m²		R\$ 361,60	R\$ 456,12	R\$ -	R\$ -
810300	Meio fio de concreto (tipo 3) com extrusora	m		R\$ 19,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -
972100	Local - caminhão basculante = 0,85x1 + 1,03x2 + 2,14	t	70,00	R\$ 31,76	R\$ 40,06	R\$ 2.223,20	R\$ 2.804,34
401160	Regularização, conformação e compactação de leito	m²		R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ -
860100	Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964)	m3	50	R\$ 646,84	R\$ 815,92	R\$ 32.342,00	R\$ 40.796,20
2	REVESTIMENTO					R\$	162.144,92
531320	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para remendo profundo	m3	60,00	R\$ 131,34	R\$ 165,67	R\$ 7.880,40	R\$ 9.940,34
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão	m²	1.134,55	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 385,75	R\$ 486,58
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão	m²	1.134,55	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 385,75	R\$ 486,58
89420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,57	R\$ 4.452,99	R\$ 5.617,00	R\$ 2.526,07	R\$ 3.186,38
	transporte Material asfáltico a quente 0,92x + 45,16	t	0,57	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 46,49	R\$ 58,65
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	85,09	R\$ 202,50	R\$ 255,43	R\$ 17.230,98	R\$ 21.735,16
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	4,25	R\$ 6.287,60	R\$ 7.931,18	R\$ 26.750,99	R\$ 33.743,70
974000	transporte Material asfáltico a quente 0,92x + 45,16		89,35	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 7.322,78	R\$ 9.236,96
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	113,46	R\$ 197,28	R\$ 248,85	R\$ 22.382,40	R\$ 28.233,16
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	5,67	R\$ 5.970,35	R\$ 7.531,00	R\$ 33.868,30	R\$ 42.721,48
974000	transporte Material asfáltico a quente 0,92x + 45,16	t	119,13	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 9.763,71	R\$ 12.315,94
3	SINALIZAÇÃO					R\$	9.501,05
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	62,50	R\$ 33,79	R\$ 42,62	R\$ 2.111,88	R\$ 2.663,92
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	2,09	R\$ 656,59	R\$ 828,22	R\$ 1.372,27	R\$ 1.730,99
821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-oiro. h=3,00m	ud	10,00	R\$ 404,80	R\$ 510,61	R\$ 4.048,00	R\$ 5.106,15
TOTAL							R\$ 215.246,52
						custo/m²	R\$ 189,72

CELSO KUBASKI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANE MENOM DE BARROS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 88879/D