

	RECAPE ASFÁLTICO - RUAS DIVERSAS - BAIRRO ARENITO					DATABASE: DER C/ DESONERAÇÃO 08/2022	
						DATA PLANILHA: 07/03/2023	
	RUA JOÃO MULLER					BDI:	26,14%
	- AREA: 1423,65 M²						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL C/ BDI
				S/ BDI	C/ BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	-
4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada, adesivo de 2,00 x 1,25 m	m²		R\$ 361,60	R\$ 456,12	R\$ -	R\$ -
810300	Meio fio de concreto (tipo 3) com extrusora	m		R\$ 19,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -
972100	Local - caminhão basculante = 0,85x1 + 1,03x2 + 2,14	t	-	31,76	40,06	R\$ -	R\$ -
401160	Regularização, conformação e compactação de leito	m²		R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ -
2	REVESTIMENTO					R\$	190.988,55
531320	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para remendo profundo	m3		R\$ 131,34	R\$ 165,67	R\$ -	R\$ -
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão	m²	1.423,65	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 484,04	R\$ 610,57
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão	m²	1.423,65	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 484,04	R\$ 610,57
89420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,71	R\$ 4.452,99	R\$ 5.617,00	R\$ 3.169,75	R\$ 3.998,32
	transporte Material asfáltico a quente 0,80x + 39,23	t	0,71	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 58,34	R\$ 73,59
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	106,77	R\$ 202,50	R\$ 255,43	R\$ 21.621,68	R\$ 27.273,59
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	5,34	R\$ 6.287,60	R\$ 7.931,18	R\$ 33.567,53	R\$ 42.342,08
974000	transporte Material asfáltico a quente 0,80x + 39,23		112,11	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 9.188,74	R\$ 11.590,67
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	142,37	R\$ 197,28	R\$ 248,85	R\$ 28.085,77	R\$ 35.427,39
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	7,12	R\$ 5.970,35	R\$ 7.531,00	R\$ 42.498,44	R\$ 53.607,54
974000	transporte Material asfáltico a quente 0,80x + 39,23	t	149,48	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 12.251,65	R\$ 15.454,23
3	SINALIZAÇÃO					R\$	12.326,15
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	80,60	R\$ 33,79	R\$ 42,62	R\$ 2.723,47	R\$ 3.435,39
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	2,72	R\$ 656,59	R\$ 828,22	R\$ 1.785,92	R\$ 2.252,77
821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro. h=3,00m	ud	13,00	R\$ 404,80	R\$ 510,61	R\$ 5.262,40	R\$ 6.637,99
	TOTAL						R\$ 203.314,70

custo/m² R\$ 142,81

CELSO KUBASKI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANE MENOM DE BARROS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 88879/D