

	RECAPE ASFÁLTICO - RUAS DIVERSAS - BAIRRO ARENITO					DATABASE: DER C/ DESONERAÇÃO 08/2022	
						DATA PLANILHA: 07/03/2023	
	RUA JOSE DA CUNHA LEMOS EXT=48,50 M					BDI:	26,14%
	- AREA: 291 M²						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL C/ BDI
				S/ BDI	C/ BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	-
4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada, adesivo de 2,00 x 1,25 m	m²		R\$ 361,60	R\$ 456,12	R\$ -	R\$ -
810300	Meio fio de concreto (tipo 3) com extrusora	m		R\$ 19,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -
972100	Local - caminhão basculante = 0,85x1 + 1,03x2 + 2,14	t	-	31,76	40,06	R\$ -	R\$ -
401160	Regularização, conformação e compactação de leito	m²		R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ -
2	REVESTIMENTO					R\$	39.038,86
531320	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para remendo profundo	m3		R\$ 131,34	R\$ 165,67	R\$ -	R\$ -
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão	m²	291,00	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 98,94	R\$ 124,80
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão	m²	291,00	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 98,94	R\$ 124,80
89420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,15	R\$ 4.452,99	R\$ 5.617,00	R\$ 647,91	R\$ 817,27
	transporte Material asfáltico a quente 0,80x + 39,23	t	0,15	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 11,93	R\$ 15,04
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	21,83	R\$ 202,50	R\$ 255,43	R\$ 4.419,56	R\$ 5.574,84
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	1,09	R\$ 6.287,60	R\$ 7.931,18	R\$ 6.861,34	R\$ 8.654,90
974000	transporte Material asfáltico a quente 0,80x + 39,23		22,92	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 1.878,22	R\$ 2.369,18
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	29,10	R\$ 197,28	R\$ 248,85	R\$ 5.740,85	R\$ 7.241,51
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	1,46	R\$ 5.970,35	R\$ 7.531,00	R\$ 8.686,86	R\$ 10.957,60
974000	transporte Material asfáltico a quente 0,80x + 39,23	t	30,56	R\$ 81,96	R\$ 103,38	R\$ 2.504,29	R\$ 3.158,91
3	SINALIZAÇÃO					R\$	4.185,23
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	33,30	R\$ 33,79	R\$ 42,62	R\$ 1.125,21	R\$ 1.419,34
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	1,49	R\$ 656,59	R\$ 828,22	R\$ 978,32	R\$ 1.234,05
821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-choque h=3,00m	ud	3,00	R\$ 404,80	R\$ 510,61	R\$ 1.214,40	R\$ 1.531,84
	TOTAL						R\$ 43.224,09

custo/m² R\$ 148,54

CELSO KUBASKI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANE MENOM DE BARROS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 88879/D