

Obra
Recuperação de base Recape Av. João medeiros e Av. dos Pioneiros

Bancos
SINAPI - 03/2019 - Paraná - 26,85%
Desonerada

B.D.I.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1			RECUPERAÇÃO DE BASE - PAVIMENTO ASFALTICO				45.760,40
1.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	952,12	12,01	11.434,96
1.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	190,42	104,44	19.887,46
1.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	5293,68	1,00	5.293,68
1.4	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	952,12	8,67	8.254,88
1.5	74007/001	SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO.	m²	14,80	35,74	528,95
1.6	74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,75	141,27	105,95
1.7	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,75	339,36	254,52

Total Geral

45.760,40

Eduardo F. Manfé
Engenheiro Civil