



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE IVAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HELIPONTO HOSPITAL MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE HELIPONTO HOSPITAL MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IVAI/PR	BDI 1 16,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
HELIPONTO HOSPITAL MUNICIPAL									104.208,16	
1.			HELIPONTO HOSPITAL MUNICIPAL					-	104.208,16	
1.1.			INFRAESTRUTURA E PINTURA					-	104.208,16	
1.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	24,00	86,81	BDI 1	101,37	2.432,88	RA
1.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	14,85	142,21	BDI 1	166,06	2.465,99	RA
1.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	54,00	84,76	BDI 1	98,97	5.344,38	RA
1.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,40	18,37	BDI 1	21,45	1.874,73	RA
1.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	173,80	14,94	BDI 1	17,45	3.032,81	RA
1.1.6.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,75	205,20	BDI 1	239,61	179,71	RA
1.1.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,05	561,42	BDI 1	655,57	2.655,06	RA
1.1.8.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	10,80	23,50	BDI 1	27,44	296,35	RA
1.1.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	75,00	43,60	BDI 1	50,91	3.818,25	RA
1.1.10.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	400,00	155,10	BDI 1	181,11	72.444,00	RA
1.1.11.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	400,00	20,69	BDI 1	24,16	9.664,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE IVAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HELIPONTO HOSPITAL MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE HELIPONTO HOSPITAL MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IVAI/PR	BDI 1 16,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
HELIPONTO HOSPITAL MUNICIPAL									104.208,16

IVAI/PR
Local

quinta-feira, 26 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: SARA REIFUR
CREA/CAU: 201940/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓