

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	ALTO PARAÍSO				SAM	22
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				LOTE nº	01
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
				unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
311.01.01	PLACAS					
311.01.01.002	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	ud	1,00			
311.01.01.005	Placa de Obra - (0,75 x 1,50m)	ud	1,00			
311.02	TERRAPLENAGEM					
311.02.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					
311.02.02.002	Remoção da Camada Superficial	m³	2.619,13			
311.02.02.015	Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m	m³	3.666,77			
311.02.03	COMPACTAÇÃO DE ATERRO					
311.02.03.002	Compactação de Aterro - 100% PN	m³	2.619,13			
311.03	DRENAGEM					
311.03.01	SERVIÇOS INICIAIS					
311.03.01.013	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	1.075,04			
311.03.01.020	Reaterro sem Apiloamento	m³	652,14			
311.03.01.021	Reaterro com Apiloamento	m³	279,49			
311.03.02	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS					
311.03.02.001	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço	m	491,00			
311.03.02.002	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço	m	134,00			
311.03.03	CAIXAS / POÇOS					
311.03.03.002	Caixa de Ligação/Queda 0,60	ud	14,00			
311.03.03.032	Boca de Lobo Simples	ud	28,00			
311.03.03.052	Poço de Visita/Queda - 0,60	ud	5,00			
311.03.03.101	Reforma de Boca de Lobo Símplex	ud	2,00			
311.04	BASE / SUB-BASE					
311.04.01	SUB-LEITO					
311.04.01.005	Regularização e Compactação Subleito	m²	11.709,66			
311.04.03	BASE					
	Base de Solo Cimento - 4%	m³	1.386,49			
311.05	MEIO-FIO E SARJETA					
311.05.02	MEIO-FIO E SARJETA					
311.05.02.001	Meio-Fio Simples de Concreto (0,034 m3/m)	m	86,00			
311.05.02.011	Meio-Fio com Sarjeta de Concreto (0,042 m3/m)	m	2.380,42			
311.06	REVESTIMENTO					
311.06.02	PINTURA					
311.06.02.005	Imprimação com Emulsão	m²	9.243,24			
311.06.05	TRATAMENTO SUPERFICIAL					
	Tratamento Superficial Triplo Tipo I-5	m²	9.243,24			

311.06.05.015	Capa Selante	m²	9.243,24			
311.07	PAISAGISMO / URBANISMO					
311.07.02	CALÇADA					
311.07.02.001	Calçada em Concreto	m²	2.909,79			
311.07.02.030	Rampa de Acesso p/ Deficientes	ud	34,00			
311.07.04	PROTEÇÃO VEGETAL					
311.07.04.001	Plantio de Grama em Placas	m²	2.407,10			
311.07.04.005	Plantio de Árvores	ud	135,00			
PREÇO GLOBAL						

SFM

Sistema de Financiamento de
Ações nos Municípios do
Estado do Paraná