

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA: "REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE ALTO PARAÍSO"

LOCAL: AVENIDA AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA, QUADRA 24-B, ALTO PARAÍSC

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - ESTADO DO PARANÁ

ago/15

cod	item	descrição	unid.	quant.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL ITEM
					UNIT.	R\$ TOTAL	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	

	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
74209/001	1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,5					

	2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA							
	2.1	Total de Mão de Obra							
73801/002		DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/ CONTRAPISOCOM USO DE PONTALEIRA	M2	191,85					
73899/002		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO S/REAPROVEITAMENTC	M3	7,76					
72238		RETIRADO DO FORRO EM REGUAS DE PVC , INCLUSO RETIRADA DE PERFI	M2	136,06					
72231		RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	210,33					

	3	INFRA-ESTRUTURA							
	3.1	Total de Mão de Obra							
	3.2	Material:							
		Cimento	sc	25					
		Areia	m3	3					
		Brita	m3	3					
		Ferro	kg	131					
		Arame	kg	5					
		Prego	kg	6					
		Madeira Caixaria diversas tabua de 30,00 cm	m²	20					

	4	SUPRA-ESTRUTURA							
	4.1	Total de Mão de Obra							
	4.2	Material:							
		Cimento - saco 50kg	sc	16					
		Areia	m3	1,5					
		Brita	m3	2					
		Ferro	kg	14					
		Arame	kg	2					
		Prego	kg	1					
13652		LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO , SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,5M/E 8CM	M2	7,82					
74254/002		ARMAÇAO DE AÇO CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5MM, FORNECIMENTO E CORTE	KG	35					
73942/002		ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM, FORNECIMENTO E CORTE	KG	28,5					
74074/004		FORMA DE TABUA P/CONCRETO S/REAPROVEITAMENTO	M2	28,8					

	5	EXECUÇÃO DE ALVENARIA - MUROS E FECHAMENTOS							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA: "REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE ALTO PARAÍSO"

LOCAL: AVENIDA AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA, QUADRA 24-B, ALTO PARAÍSC

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - ESTADO DO PARANÁ

ago/15

cod	item	descrição	unid.	quant.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL ITEM
					UNIT.	R\$ TOTAL	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	

	5.1	Total de Mão de Obra							
	5.2	Material:							
		tijolo em cerâmico 6 furos	mil	2,5					
		Cimento - saco 50kg	sc	15					
		Cal - saco 20KG	sc	7					
		Areia	M3	2					

	6	EXECUÇÃO DE REPAROS DE TELHADO COM TELHAS ONDULADAS							
72101		REVISÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA	M2	210,33					
	6.1	Total de Mão de Obra							
	6.2	Material:							
72105		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM	M	66,75					
		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 DESENVOLVIMENTO 16 CM	M	109,04					
74071/002		TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, 1,10X1,55	UND	132					

	7	ESQUADRIAS METÁLICAS, BILINDEX E MADEIRAS							
	7.6	JANELA BRISE	M2	52,4					
	7.1	Total de Mão de Obra							
	7.2	Material:							
73838/001		PORTA DE VIDRO TEMPERADO, E=10MM INCLUSO ACESSÓRIOS	M2	4,2					
72119		JANELA DE VIDRO TEMPERADO E=8MM, INCLUSO ACESSÓRIOS	M2	13,88					
73910/006		PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VENEZ. 80X210X3,5, INCLU. ADUEL/	UNI	4					
74068/003		FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS INT/EXT	UNI	4					
74047/003		DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UNI	12					
		JANELA BRISE	M2	52,4					

	8	REVESTIMENTO E PREPARO DE PISOS E CALÇADAS							
	8.1	Total de Mão de Obra							
	8.2	Material:							
		Cimento 50KG	SC	14					
		Areia	M3	1					
		Brita	M3	1,5					
		SOLEIRA E PINGADEIRA EM MARMORE L=15CM	M	38,85					
		PISO EM PORCELANATO	M2	191,85					

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA: "REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE ALTO PARAÍSO"

LOCAL: AVENIDA AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA, QUADRA 24-B, ALTO PARAÍSC

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - ESTADO DO PARANÁ

ago/15

cod	item	descrição	unid.	quant.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL ITEM
					UNIT.	R\$ TOTAL	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	

		Argamassa assentamento - C2- 20Kg	sc	48					
		REJUNTE	KG	64					

	9	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							
	9.1	Total de Mão de Obra							
	9.2	Material:							
		Cimento 50KG	SC	34					
		Cal	SC	17					
		Areia	M3	45					
		Argamassa assentamento - C2- 20Kg	sc	45					
		Azulejo 15x15cm	m2	110,9					
		REJUNTE	KG	36					

	10	REVESTIMENTO DE FORRO							
	10.1	Total de Mão de Obra							
	10.2	Material:							
		FORRO EM REGUAS DE PVC L=20CM, INCLUSO PERFIS, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	M2	136,06					

	11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
	11.1	Total de Mão de Obra							
	11.2	Material:							
73953/002	11.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR E PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORECENTE	UNID	22					
74041/001	11.2	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/ PLAFOINER/BOCAL/LANPADA 60W	UNID	8					
72331	11.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE IMBUTIR 10A/250V 1 TECLA C/ PLACA	UNID	20					
83540	11.4	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/PLACA FORNECIDO E IND TALADO	UNID	55					
74130/002	11.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 35 A 50A 240V	UNID	10					
73860/008	11.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO	M	1000					
73860/010	11.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIDO E INSTALADO	M	500					
	11.9	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM TUBULAÇÃO INSTALADO	UNID	8					

	12	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIAS							
	12.1	Total de Mão de Obra							
	12.2	Material:							
86932		VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA -PADRAO MEDIO	UNID	1					
86939		LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35CM	UNID	1					
73949/005		TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"DE BANCADA DE LAVATORIO COM ENGATE	UNID	1					
73851/002		SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1".	UNID	1					

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

"REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE ALTO PARAÍSO"

AVENIDA AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA, QUADRA 24-B, ALTO PARAÍSO

MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - ESTADO DO PARANÁ

ago/15

cod	item	descrição	unid.	quant.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL ITEM
					UNIT.	R\$ TOTAL	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	

73947/012		PORTA SABONETE LIQUIDO	UNID	1					
75030/001		TUBO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN25 MM INCLUSO CONEXOES	M	15					
74165/004		TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSO CONEXOES	M	13					
73663		REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 25MM	UNID	1					

	13	PINTURA INTERNA E EXTERNA							
	13.1	Total de Mão de Obra							
	13.2	Material:							
73955/002		MASSA PVA - balde 18 litros	balde	21					
73751/001		FUNDO SELADOR PVA - 18 LITROS	balde	15					
73750/001		PINTURA PVA - 18 LITROS	balde	19					
74233/001		FUNDO SELADOR ACRILICO - 18 LITROS	balde	15					
88423		TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	kg	503					
73739/001		PINTURA ESMALTE ACETINADA PARA MADEIRA	L	11					
6067		PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA SUPERFICIE METALICA	L	11					

	14	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
9537	14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	210,33					
TOTAL DA MÃO DE OBRA						R\$ 50.114,77			
TOTAL DE MATERIAL								R\$ 93.175,40	
TOTAL DA OBRA									R\$ 143.290,17

Otacilio Sadao Kondo

Arquieto e Urbanista - CAU A10941-0