



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	APelido DO EMPREENHIMENTO CICLOVIA AV. SESQUICENTENÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-21 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE CICLOVIA AV. SESQUICENTENÁRIO	MUNICÍPIO / UF ASSIS CHATEAUBRIAND-PR	BDI 1 22,60%	BDI 2 16,66%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CICLOVIA AV. SESQUICENTENÁRIO										
1.			SERVIÇOS INICIAIS						778.232,41	
1.1.									1.135,95	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA DIMENSÃO 1,20X2,40M, ADESIVADA, CHAPA Nº22, COM SUPORTE DE MADEIRA	UND	1,00	926,55	BDI 1	1.135,95	1.135,95	RA
1.2.			ATERRO						69.650,00	
1.2.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M, AF_07/2020	M3	2.500,00	12,91	BDI 1	15,83	39.575,00	RA
1.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	2.500,00	9,81	BDI 1	12,03	30.075,00	RA
1.3.			CICLOVIA						707.446,46	
1.3.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	9.610,68	1,95	BDI 1	2,39	22.969,53	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	5.339,28	2,11	BDI 1	2,59	13.828,74	RA
1.3.3.	SINAPI	96396	PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	800,88	99,52	BDI 1	122,01	97.715,37	RA
1.3.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, AF_11/2019	M2	5.339,28	2,48	BDI 1	3,04	16.231,41	RA
1.3.5.	Composição	02	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	M2	5.339,28	6,40	BDI 1	7,85	41.913,35	RA
1.3.6.	Composição	03	CBUQ - CAPA - FAIXA "C" DER - INCLUSIVE CAP 50/70	M2	533,92	433,57	BDI 1	531,56	283.810,52	RA
1.3.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	26.696,52	1,95	BDI 1	2,39	63.804,68	RA
1.3.8.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M2	5.339,28	25,54	BDI 1	31,31	167.172,86	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	APelido DO EMPREENHIMENTO CICLOVIA AV. SESQUICENTENÁRIO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-21 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE CICLOVIA AV. SESQUICENTENÁRIO	MUNICÍPIO / UF ASSIS CHATEAUBRIAND-PR
		BDI 1 22,60%	BDI 2 16,66%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CICLOVIA AV. SESQUICENTENÁRIO									
778.232,41									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ASSIS CHATEAUBRIAND-PR
Local
sexta-feira, 14 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MAXKE WELLINGTON ALMEIDA FIGUEIRA
CREACAU: 153108
ART/RTT: 0

RECURSO