

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção do Muro Pré-moldado no Cemitério Municipal.

LOCAL: Rua Largo Santa Fé - Assis Chateaubriand – PR

01 - GERAIS

As edificações são exclusivamente destinadas para prestação de serviço municipal, onde terá o funcionamento do Cemitério Municipal.

02 - FUNDAÇÕES

As fundações serão executadas com estacas e viga baldrame em concreto armado conforme projeto estrutural. A utilização de alvenaria para execução de fundação não será permitido.

03 - ESTRUTURA

A estrutura será executada em estrutura pré-moldada conforme projeto estrutural e dentro dos padrões de execução oferecendo perfeita estabilidade à obra em questão. Não será permitido o sub-dimensionamento das peças estruturais, qualquer alteração deverá ser comunicada com antecedência ao Engenheiro responsável pelo Projeto Estrutural.

04 - GRAMA

As placas de grama serão plantadas nas quadras. O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente). O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação das placas de grama. As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento. O terreno deverá ser irrigado após o plantio.

05 - ÁGUAS PLUVIAIS

A rede de esgoto pluvial irá recolher as águas das chuvas e encaminhar para as caixas coletoras (sarjeta) por gravidade, com profundidades variáveis. Devem ser realizadas as instalações conforme detalhamento específico de projeto.

Assis Chateaubriand, 25 de Maio de 2021.
