



Município de Assis Chateaubriand
ESTADO DO PARANÁ

MEMORIAL EXECUTIVO DE SERVIÇOS

OBRA: Recapeamento Asfáltico e sinalização viária horizontal
LOCAL: Vias urbanas do Jardim Casa Grande

Vias urbanas: - Rua Bem Ville _ Trecho entre Rua Luiz Paulo Muniz e Quadra 18;
- Rua das Primaveras – Trecho entre Rua Luiz Paulo Muniz e Jardim Panorama;
- Rua das Tulipas – Trecho entre Jardim Bem Ville e Jardim Panorama;
- Rua dos Cravos – Trecho entre Rua Luiz Paulo Muniz e Jardim Panorama;
- Rua das Magnólias – Trecho entre Jardim Bem Ville e Jardim Panorama;
- Rua dos Gerânios – Trecho entre Rua Luiz Paulo Muniz e Jardim Panorama;
- Rua das Dálias – Trecho entre Jardim Bem Ville e Jardim Panorama;
- Rua dos Crisântemos – Trecho entre a Rua Luiz Paulo Muniz e Jardim Panorama;
- Rua dos Jasmins – Trecho entre o Jardim Bem Ville e Jardim Panorama;
- Rua das Camélias – Trecho entre a Rua Luiz Paulo Muniz e Jardim Panorama;
- Rua dos Girassóis – Trecho entre o Jardim Bem Ville e Jardim Panorama;
- Rua Luiz Paulo Muniz – Trecho entre a Rua Bem Ville e Rua dos Girassóis;
- Rua Iracy Messias da Silva – Trecho entre a Rua Bem Ville e Rua dos Girassóis.

SERVIÇOS:

01 – Apresentar caderno de projetos da massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) a ser aplicada, com granulometria dos agregados na faixa “F” do DNIT, contendo no mínimo ensaio de densidade do material, teor de betume, controle de compactação, etc.

02 – Placa de obra
Deverá ser fixada placa da obra antes do início dos serviços. Deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizado, na dimensão citada em planilha e fixada em estrutura de madeira. O conteúdo da publicidade bem como cores e padrões de letras e logomarcas serão fornecidos pela fiscalização do Município.

03 – Executar a limpeza da pista com auxílio de vassoura mecânica e lavagem, de forma a garantir uma perfeita limpeza e facilitar a aderência da pintura asfáltica na base existente;

04 – Após limpeza da pista, fazer a pintura de ligação com emulsão asfáltica RR – 1C na taxa de 0,50/kg/m², com auxílio de caminhão aspergidor provido de barra com bicos aspersores de emulsão;

05 - Aplicação de massa asfáltica (faixa granulométrica “F” das especificações do DNIT, aplicadas com auxílio de vibro acabadora, com espessura média de 3,00cm sobre a base asfáltica existente e pré pintada com emulsão asfáltica;

06- Compactação da massa asfáltica com rolo auto propelido pneumático e rolo liso Tandem, de forma a adensar a mesma, atendendo especificações de serviço do DNIT, de forma a atingir a densidade de projeto da massa asfáltica;



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

07 - Controle tecnológico dos serviços executados

Deverão ser feitos no mínimo os seguintes ensaios:

- Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica;
- Ensaio da percentagem de betume do CBUQ aplicado;
- Ensaio de densidade do material betuminoso;
- Extração do corpo de prova.

Deverão ser realizados no término do recapeamento, a quantidade de ensaios apresentada em planilha orçamentária.

Os resultados do controle estatístico dos ensaios deverão ser registrados em relatório periódico de acompanhamento.

É condição indispensável para realização da ultima medição de serviços, a apresentação do Laudo Técnico de Controle Tecnológico e de resultado dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, apresentados conforme normativas do DNIT.

08 - Liberação ao tráfego

Os revestimentos recém acabados devem ser sinalizados e mantidos sem tráfego até seu completo resfriamento.

09 - Sinalização viária horizontal

Deverá ser executada com tinta à base de resina acrílica de 1ª linha, com incorporação de micro esferas de vidro tipo 1-B (Premix) para retrorefletorização, atendendo o que prescreve o projeto quanto às marcações cores e especificações e atendimento a especificações dos fabricantes.

O pavimento deverá estar limpo e isento de materiais que prejudiquem a aderência da tinta. A pintura deverá ter espessura suficiente para boa cobertura. A liberação ao tráfego somente se dará após a secagem completa da pintura. A Pista deverá ser previamente sinalizada para evitar acidentes.

Assis Chateaubriand, 12 de dezembro de 2023

Andressa Beatriz Michelin
Engenheira Civil – CREA-PR 178.435/D

Avenida Civica, 99 Jardim America
Tef. (44) 3528-8455
CEP: 85.935-000-ASSIS CHATEAUBREIAND PR