



- 01) Para uma boa cura do concreto, manter úmidas por pelo menos sete dias, todas as peças da estrutura concretada, e se possível, sem a retirada das formas.
- 02) Qualquer dúvida com relação aos projetos ou compatibilidade entre os mesmos, deverá ser encaminhada ao responsável pela execução da obra.
- 03) Não deixe em nenhuma hipótese, de colocar estribos nos pilares no trecho da viga das alças. Isto pode acarretar em sério risco de colapso da estrutura.
- 04)  Indica a direção das viguetas das lajes prefabricadas, e deverão ser rigorosamente obedecidas.
- 05) As armaduras deverão estar isentas de ferrugens, produtos oleosos, argilas ou barro etc. de modo a permitir uma boa ancoragem das mesmas.
- 06) Antes da montagem das armaduras e antes da concretagem, providenciar a limpeza das mesmas,com especial atenção para os pés dos pilares,onde deverá existir uma janela na forma para inspeção.
- 07) Antes da concretagem, as formas e tijolos (no caso de laje mista ou prefabricada) deverão ser copiosamente molhadas.
- 08) Verificar passagens das tubulações de todos os projetos complementares antes das concretagens.
- 09) O fornecedor das lajes prefabricadas, é obrigado a apresentar projeto detalhado das formas e armaduras das lajes.

ESTATÍSTICA	
ÁREA EXISTENTE:	124,65m ²
ÁREA DE AMPLIAÇÃO:	127,38
ÁREA TOTAL:	252,03m ²

PLANTA DE FORMAS DAS VIGAS INTERMEDIARIAS - LAJES - ARMADURAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
EDSON DE SOUZA ALBUQUERQUE

LOCAL

RUA PRINCESA IZABEL, N°108, QUADRA "B/1"

ENGENHEIRO AZAURY - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

Proprietário	Projeto	Execução
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND		
Data: 05/2017	Desenho: ROBERTO DANIEL GRADUANDO DO 5º ANO DE ENGENHARIA CIVIL	Escala: INDICADA
		Prancha: 2/4