

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA

OBRA : Pavimentação em Pedra Irregular
LOCAL: Estrada Rural Bela Vista – Figueira - Paraná
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Figueira
FONTE: DER - Departamento de Estradas e Rodagens
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: DER - Janeiro/2021
ART PROJETO/ORÇAMENTO: 1720210642592

Referência de custo	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			
				Unit.	Transp.	Total s/ BDI	Total c/BDI = 20,70%	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
820000-DER	1.1	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	3,00	530,62	0,00	R\$ 1.591,86	R\$ 1.921,38
821000-DER	1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	6,00	132,99	0,00	R\$ 797,94	R\$ 963,11
	2	PAVIMENTAÇÃO						
500000-DER	2.1	Escarificação, regularização compac. Subleito (EXECUÇÃO DIRETA)	m2	18.000,00	2,83	0,00	R\$ 50.940,00	
532600-DER	2.2	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	17.100,00	1,90	1,63	R\$ 60.363,00	R\$ 72.858,14
521450-DER	2.3	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	m2	17.100,00	21,39	5,66	R\$ 462.555,00	R\$ 558.303,89
535200-DER	2.4	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.poliédrico	m	12,00	9,84	1,45	R\$ 135,48	R\$ 163,52
532650-DER	2.5	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m2	17.100,00	0,92	0,33	R\$ 21.375,00	R\$ 25.799,63
532700-DER	2.6	Compactação de pavimento poliédrico (EXECUÇÃO DIRETA)	m2	17.100,00	0,45	0,00	R\$ 7.695,00	
575100-DER	2.7	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m2	6.000,00	1,53	0,00	R\$ 9.180,00	R\$ 11.080,26
800000-DER	2.8	Enleivamento	m2	6.000,00	9,45	0,00	R\$ 56.700,00	R\$ 68.436,90
810300-DER	2.9	Meio fio de concreto Tipo 3 (Executado c/ extrusora)	m	6.000,00	18,32	0,00	R\$ 109.920,00	R\$ 132.673,44
TOTAL GERAL							R\$	872.200,27

Figueira - Paraná, 05 de Julho de 2021

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
 Engenheira Civil - Contratada
 CREA-SP 506.345.854-4

José Carlos Contiero
 Prefeito Municipal

Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410 – Fone (43) 3547-1114
 CEP 84285-000 - E-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br