Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND:76208479000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANá
Assinado em 09/10/2024 09:16:45

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - SETEMBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
sinapi	sinapi	**COMPOSIÇÃO 01**	**Guarda-corpo de aço galvanizado composto por montantes de tubo com DN 1.1/2" (40mm) a cada 1,20m, longarina superior de DN 1.1/2" (40mm), longarina inferior de DN 1.1/4" (32mm) e tubos verticais de DN 1/2" (15mm) com pintura esmalte sintético e fundo antioxidante.**	**M**			**529,70**	**88,21**	**R$ 617,91**
	021012		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	2,4000	44,30	44,30	-	106,32
	021011		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	1,0000	40,09	40,09	-	40,09
	021008		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)	M	7,3500	15,73	15,73	-	115,62
	011964		PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,3300	2,48	2,48	-	8,26
	001332		CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,8960	9,08	9,08	-	8,14
100723			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,9300	11,61	1,64	9,97	10,80
	010997		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,5000	34,81	34,81	-	17,41
88251			AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5200	27,69	19,82	7,87	125,16
88315			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5100	33,78	25,91	7,87	186,13
		COMPOSIÇÃO 02	**Corrimão duplo, diâmetro externo = 1.1/2" (40mm) em aço galvanizado e pintura esmalte sintético e fundo antioxidante.**	**M**			**94,45**	**22,36**	**R$ 116,81**
	007568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3,2730	0,49	0,49	-	1,60
	011002		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0040	33,43	33,43	-	0,13
	011033		SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	1,0910	5,23	5,23	-	5,71
	021012		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,0290	44,30	44,30	-	45,58
100723			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,8800	11,61	1,64	9,97	10,22
88251			AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7780	27,69	19,82	7,87	21,54
88315			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9480	33,78	25,91	7,87	32,02
		COMPOSIÇÃO 03	**RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO**	**M**			**20,24**	**15,32**	**R$ 35,56**
	034492		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,	M3	0,0010	407,00	407,00	-	0,41
88631			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0200	619,99	153,27	466,72	12,40
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	34,03	26,16	7,87	11,23
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400	26,19	18,49	7,70	11,52

PRED / GCO

fls. _____
_____