Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA DE ASSIS CHATEAUBRIAND:76208479000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANÁ
Assinado em 12/01/2024 15:22:17

MEMÓRIA DE CALCULO - PLANILHA RESUMO DRENAGEM PLUVIAL

Rua	Escavação Mecânica de valas 1º Categoria m3		GALERIAS m							BOCAS DE LOBO	Caixas de Ligação 1,2 X 1,2 X1,5	Poços de Visita	Reaterro de Valas Mª		Dissipador de Energia ud
			0,0706858	0,19635	0,441786	0,785398	1,130973	1,53938	2,2698				0,7	0,3	
			0,72	1,55	2,35	3,2	4,5	5,04	6,785						
			Ø20(m)	Ø40(m)	Ø60(m)	Ø80(m)	Ø1,00(m)	Ø1,20(m)	Ø1,50(m)				S/ Apiloamento	C/ Apiloamento	
RUA CAMBÉ	1.770,30	323,68		96,00	690,00					24	12	6	1.012,63	433,99	
RUA MARAVILHA	1.121,45	204,74		64,00	435,00					16	8	6	641,69	275,01	
RUA APUCARANA	449,10	81,39		32,00	170,00					8	4	1	257,40	110,31	
RUA 3	366,85	65,92		32,00	135,00					8	4		210,65	90,28	
RUA 4	579,65	104,41		48,00	215,00					12	6	1	332,67	142,57	
RUA 5	165,80	29,65		16,00	60,00					4	2		95,31	40,85	
RUA 6	579,65	104,41		48,00	215,00					12	6	1	332,67	142,57	
RUA 3	366,85	65,92		32,00	135,00					8	4		210,65	90,28	
RUA 4	579,65	104,41		48,00	215,00					12	6	1	332,67	142,57	
RUA 7	402,10	72,55		32,00	150,00					8	4		230,68	98,86	
RUA 9	402,10	72,55		32,00	150,00					8	4		230,68	98,86	
RUA UMUARAMA	671,05	124,63		16,00	275,00					12	6		382,49	163,93	
RUA 2	402,10	72,55		32,00	150,00					8	4	1	230,68	98,86	
TRAVESSA 5	87,60	15,71		8,00	32,00					2	1		50,32	21,57	
RUA MANDAGUARI	1.180,85	215,15		72,00	455,00					18	9		675,99	289,71	
RUA ARAPONGAS	1.415,20	259,97		64,00	560,00					16	8	5	808,66	346,57	
	0,00	0,00											-	-	
EMISSÁRIO 1	704,00	172,79				220,00						3	371,85	159,36	1
EMISSÁRIO 2	1.952,00	479,09				610,00						7	1.031,04	441,87	1
EMISSÁRIO 3	432,00	106,03				135,00						2	228,18	97,79	1
Total de unidades	**13.628,30**	**609,81**	**0,00**	**672,00**	**4.042,00**	**965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,00**	**88,00**	**34,00**	7.666,92	3.285,82	**3,00**

Assis Chateaubriand, 06 de outubro de 2023

Anne Caroline Bello
Engenheira Civil - CREA 168663-D-PR
Responsável Técnico