

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA DIMENSÃO 3,00X1,50M, ADESIVADA, CHAPA Nº22, COM SUPORTE DE MADEIRA	UND		1.350,60	1.358,77
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	9,55	9,55
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,78	6,78
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,5	275,00	275,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,34	20,34
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,76	32,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,72	25,12

COMPOSIÇÃO	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND		17.391,62	17.391,62
cotação	1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	UND	12	116,98	116,98
cotação	2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	UND	12	116,98	116,98
cotação	3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	UND	12	116,98	116,98
cotação	4	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	UND	12	116,98	116,98
cotação	5	Ensaio de Granulometria do Agregado	UND	12	119,27	119,27
cotação	6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	UND	12	141,66	141,66
cotação	7	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	UND	12	82,87	82,87
cotação	8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	UND	12	67,23	67,23
cotação	9	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	UND	12	37,82	37,82
cotação	10	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	UND	1	6.390,38	6.390,38

COMPOSIÇÃO	03	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M2		9,37	9,39
DER/PR	560400	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM	m2	1	0,48	0,50
DER/PR	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	0,0012	7.415,78	7.415,78

COMPOSIÇÃO	Q4	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C	M2		2,55	2,56
DER/PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	m2	1	0,33	0,34
DER/PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	0,0005	4.452,99	4.452,99

[illegible][illegible][illegible][illegible]

14/04/2023

Data

Responsável Técnico:	Andressa Beatriz Michelin
CREA/CAU:	PR-178435/D