



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084662-02	Nº SICONV 939903	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ENCANTADO DO OESTE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF ASSIS CHATEAUBRIAND/PR	BDI 1 27,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS									1.451.232,36	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ENCANTADO DO OESTE					-	1.451.232,36	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.721,20	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA DIMENSÃO 3,00X1,50M, ADESIVADA, CHAPA Nº22, COM SUPORTE DE MADEIRA	UND	1,00	1.350,60	BDI 1	1.721,20	1.721,20	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	22.163,88	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	17.391,62	BDI 1	22.163,88	22.163,88	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	24.009,79	
1.3.1.	SINAPI	101144	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.230,64	15,31	BDI 1	19,51	24.009,79	RA
1.4.			BASE					-	239.703,05	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.598,45	2,50	BDI 1	3,19	21.049,06	RA
1.4.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.230,64	112,26	BDI 1	143,06	176.055,36	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.152,37	2,36	BDI 1	3,01	42.598,63	RA
1.5.			REVESTIMENTO					-	561.998,76	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	03	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M2	6.598,45	9,37	BDI 1	11,94	78.785,49	RA
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	04	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C	M2	6.598,45	2,55	BDI 1	3,25	21.444,96	RA
1.5.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	263,94	1.344,57	BDI 1	1.713,52	452.266,47	RA
1.5.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.918,20	0,94	BDI 1	1,20	9.501,84	RA
1.6.			MEIO - FIO					-	99.016,42	
1.6.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.545,20	50,28	BDI 1	64,08	99.016,42	RA
1.7.			URBANIZAÇÃO					-	146.438,48	
1.7.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	108,28	683,73	BDI 1	871,35	94.349,78	RA
1.7.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	111,00	99,65	BDI 1	126,99	14.095,89	RA
1.7.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.016,90	10,54	BDI 1	13,43	27.086,97	RA
1.7.4.	COTAÇÃO	11	RAMPA PARA PNE COM PISO TATIL (NBR 9050) - MODELO 02 - 5,94M2	UND	24,00	356,57	BDI 1	454,41	10.905,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084662-02	Nº SICONV 939903	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ENCANTADO DO OESTE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF ASSIS CHATEAUBRIAND/PR	BDI 1 27,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS									1.451.232,36	
1.8.			SINALIZAÇÃO VIARIA					-	13.245,98	
1.8.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	125,04	26,23	BDI 1	33,43	4.180,09	RA
1.8.2.	COTAÇÃO	12	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	UND	6,00	424,91	BDI 1	541,51	3.249,06	RA
1.8.3.	COTAÇÃO	13	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	UND	5,00	385,40	BDI 1	491,15	2.455,75	RA
1.8.4.	COTAÇÃO	14	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	UND	6,00	439,56	BDI 1	560,18	3.361,08	RA
1.9.			DRENAGEM					-	342.934,80	
1.9.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.310,26	7,26	BDI 1	9,25	12.119,91	RA
1.9.2.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	933,81	19,20	BDI 1	24,47	22.850,33	RA
1.9.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	384,00	141,21	BDI 1	179,96	69.104,64	RA
1.9.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	332,00	245,89	BDI 1	313,36	104.035,52	RA
1.9.5.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	40,00	2.130,39	BDI 1	2.714,97	108.598,80	RA
1.9.6.	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	14,00	893,54	BDI 1	1.138,73	15.942,22	RA
1.9.7.	COTAÇÃO	15	P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	UND	2,00	4.034,60	BDI 1	5.141,69	10.283,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084662-02	Nº SICONV 939903	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ENCANTADO DO OESTE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF ASSIS CHATEAUBRIAND/PR	BDI 1 27,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS									1.451.232,36

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ASSIS CHATEAUBRIAND/PR
Local

quinta-feira, 4 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRESSA BEATRIZ MICHELIN
CREA/CAU: PR-178435/D
ART/RRT: 1720232120815

RECURSO
←