

ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

OBRA : Contratação de empresa do ramo especializada na prestação de serviços com fornecimento de mão de obra para possíveis e eventuais assentamento de meio-fio-guia, lajotas sextavadas, cordão lateral e pedra irregular (tosca/ bruta).

LOCAL Diversas ruas e trechos estruturantes do Município.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Figueira

MODALIDADE: Mão de obra

FONTE: SINAPI

DATA REFERENCIA TECNICA: Planilha Oficial SINAPI - 02/2022 - Sem Desoneração - BDI = 20,70%

VALORES EM R\$ - MAO DE OBRA/FERRAMENTAS MANUAIS

Cód	Descrição	Unid	Qtd. Est.	Unitário	Unit. c/ BDI	Total
LOTE 01	SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO-GUIA					R\$ 99.987,88
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (LISO VIÁRIO) AF 06/2016	M	2.000,00	R\$ 41,42	R\$ 49,99	R\$ 99.987,88
LOTE 02	SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE LAJOTAS SEXTAVADAS					R\$ 66.203,95
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M²	5.000,00	R\$ 2,29	R\$ 2,76	R\$ 13.820,15
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM.	M2	5.000,00	R\$ 8,68	R\$ 10,48	R\$ 52.383,80
TOTAL						R\$ 166.191,83

Observação:

Os serviços serão executados conforme a demanda e necessidade, serão autorizados através de O.S. - Ordem de Serviços emitidos pelo Departamento de Obras e Serviços, contendo itens a serem executados, quantitativos levantados ``in loco``.

A contratada deverá seguir rigorosamente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas vigentes e memorial descritivo, conforme descrito no Anexo II - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas

Figueira - PR, 11 de Julho de 2022

José Carlos Contiero
Prefeito Municipal



Letícia Messias Godoi
Secretária Municipal de Obras
CREA/PR 169.190

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA-SP 506.345.854.4