

MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO

CALÇADAS

Obra: Pavimentação e drenagem

Local: : Largo Santa Fé – Jardim Paraná - Assis Chateaubriand Pr.

01 Condições Gerais

Todos os pisos sobre aterro serão executados segundo o seguinte procedimento:

- 1.1 – Aterro em camadas sobrepostas de 20 cm de espessura, adequadamente molhadas e compactadas, com a primeira camada assente sobre terreno perfeitamente limpo e isento de terra vegetal;
- 1.2 – Abertura de valas para as canalizações passantes sob o piso;
- 1.3 - Assentamento das canalizações, reaterro e compactação das valas, com perfeita regularização e nivelamento da superfície compactada;
- 1.4 - Lançamento do lastro de regularização com pedra nº. 01, com espessura máxima de 2 cm;
- 1.5 – Todos os pisos deverão ter declividade mínima de 1,00 % no sentido do meio fio;
- 1.6 – As superfícies dos pisos deverão resultar perfeitamente planas, sem ressaltos ou desníveis entre as peças;
- 1.7 - Será proibida qualquer circulação sobre os pisos durante as primeiras 48 horas, após a execução;
- 1.8 – O piso será de concreto desempenado e terá espessura mínima de 7 cm, será dividido em painéis de 1,50 x 1,50m – traço do concreto 1:4:3.
- 1.9 – Estão previstas rampas para cadeirantes nos passeios e estão locadas no projeto das calçadas;
- 1.10 – O piso da calçada ao lado do muro do cemitério e da praça será de Paver espessura de 6 cm, rejuntado e assentado sobre lastro de pó de pedra.

Assis Chateaubriand, 29 de julho de 2021

Mayke Wellington Almeida Figueira
Engenheiro Civil
CREA/PR 153108/D