

MEMORIAL DESCRITIVO

MEIO-FIO

OBRA – Infra-estrutura do Pátio de Máquinas Municipal

LOCAL – Avenida sesquicentenário nº610 - Assis Chateaubriand – PR

01 - O meio-fio será conjugado com a sarjeta conforme seção demonstrada no Projeto.

02 – O meio-fio será moldado in loco com máquina extrusora com traço de concreto com volume 1:3:2 com resistência mínima à compressão de 15,00 mpa e consumo de concreto de 0,042m³/m.

03 – Nas esquinas os meios-fios deverão obedecer aos raios de curvatura dos Projetos.

04 – Serão executados rebaixos de meios-fios nas rampas de circulação para cadeirantes, bem como, nos acessos de veículos.

05 – A locação e o nivelamento dos meios-fios deverão obedecer ao que prescreve os Projetos e deverão ter a anuência da Fiscalização Topográfica da Prefeitura.

06 – Ao final da obra, antes da entrega e medição final, deverão ser reparados os meios-fios danificados durante a execução das obras.

Assis Chateaubriand, 27 de janeiro de 2021