



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RAMAL PIMENTA	MUNICÍPIO / UF ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	BDI 1 19,98%	BDI 2 12,75%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO RAMAL PIMENTA</b>									<b>895.678,03</b>	
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>895.678,03</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.500,69</b>	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA DIMENSÃO 1,50X3,00M, ADESIVADA, CHAPA Nº22, COM SUPORTE DE MADEIRA	UND	1,00	1.250,78	BDI 1	1.500,69	1.500,69	RA
1.2.			<b>REGULARIZAÇÃO - MACADAME - BGS</b>					-	<b>501.393,60</b>	
1.2.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.160,00	111,82	BDI 1	134,16	289.785,60	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.440,00	122,48	BDI 1	146,95	211.608,00	RA
1.3.			<b>TRANSPORTE MATERIAL</b>					-	<b>124.267,68</b>	
1.3.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24.840,00	2,49	BDI 1	2,99	74.271,60	RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.560,00	2,49	BDI 1	2,99	49.514,40	RA
1.3.3.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	216,00	1,40	BDI 1	1,68	362,88	RA
1.3.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	180,00	0,55	BDI 1	0,66	118,80	RA
1.4.			<b>IMPRIMAÇÃO INTERFACE BGS</b>					-	<b>101.607,49</b>	
1.4.1.	Composição	02	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	17,28	4.786,46	BDI 2	5.396,73	93.255,49	RA
1.4.2.	Composição	03	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	14.400,00	0,48	BDI 1	0,58	8.352,00	RA
1.5.			<b>TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO</b>					-	<b>165.071,09</b>	
1.5.1.	Composição	04	TST EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	M2	14.400,00	7,79	BDI 1	9,35	134.640,00	RA
1.5.2.	Composição	05	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	7,20	3.748,59	BDI 2	4.226,54	30.431,09	RA
1.6.			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>681,88</b>	
1.6.1.	Composição	06	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	1,00	568,33	BDI 1	681,88	681,88	RA
1.7.			<b>CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					-	<b>1.155,60</b>	
1.7.1.	Cotação	01	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	und	20,00	48,16	BDI 1	57,78	1.155,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RAMAL PIMENTA	MUNICÍPIO / UF ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	BDI 1 19,98%	BDI 2 12,75%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO RAMAL PIMENTA									895.678,03

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ASSIS CHATEAUBRIAND - PR  
Local

quinta-feira, 25 de julho de 2024  
Data

Responsável Técnico

Nome: ROBERTO DANIEL BARBOSA

CREA/CAU: 167532/D - PR

ART/RRT: 0

RECURSO

