

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	FIGUEIRA			SAM	15
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - PEDRA IRREGULAR			LOTE nº	01
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)	
				Unitário (b)	Subtotal (c = a . b)

311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
311.01.01	PLACAS				
311.01.01.002	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	ud	1,00		
311.02	TERRAPLENAGEM				
311.02.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE				
311.02.02.001	Remoção Revestimento Primário	m³	536,51		
311.03	DRENAGEM				
311.03.01	SERVIÇOS INICIAIS				
311.03.01.013	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	583,28		
311.03.01.021	Reaterro com Apiloamento	m³	340,25		
311.03.02	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS				
311.03.02.001	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço	m	460,50		
311.03.03	CAIXAS / POÇOS				
311.03.03.001	Caixa de Ligação/Queda 0,40	ud	5,00		
311.03.03.032	Boca de Lobo Simples	ud	18,00		
311.03.03.056	Poço de Visita/Queda - Altura = 1,50 mts	ud	7,00		
311.03.05	DISSIPADOR				
311.03.05.001	Dissipador de Energia 0,40	ud	1,00		
311.04	BASE / SUB-BASE				
311.04.01	SUB-LEITO				
311.04.01.005	Regularização e Compactação Subleito - 100% PN	m²	3.603,33		
311.04.03	BASE				
311.04.03.040	Colchão de Argila	m³	288,27		
311.05	MEIO-FIO E SARJETA				
311.05.02	MEIO-FIO E SARJETA				
311.05.02.001	Meio-Fio Simples de Concreto (0,034 m³/m)	m	48,00		
311.05.02.011	Meio-Fio com Sarjeta de Concreto (0,042 m³/m)	m	1.206,32		
311.05.02.050	Cordão de Paralelepípedo	m	51,20		
311.06	REVESTIMENTO				
311.06.03	CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
311.06.03.001	Pedra Irregular	m²	3.603,33		
311.07	PAISAGISMO / URBANISMO				
311.07.01	SERVIÇOS INICIAIS				
311.07.01.040	Regularização e Compactação de Passeio	m²	1.512,20		
311.07.02	CALÇADA				
311.07.02.001	Calçada em Concreto - espessura 5 cm	m²	1.512,20		
311.07.02.030	Rampa de Acesso p/ Deficientes	ud	24,00		
311.08	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
311.08.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL				
311.08.01.005	Placa de Regulamentação - Octógono	ud	7,00		
PREÇO GLOBAL					