

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA**

Estado do Paraná

Departamento de Obras e Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**OBRA :** Pintura Geral do Prédio e Conclusão do Anexo da Prefeitura Municipal - (Mão de Obra).**LOCAL:** Rua Zoilo Meira Simões - nº 410 - Centro - Figueira, Paraná.**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Figueira**FONTE:** Compisção de Preços/ Cotação de mercado**DATA REFERÊNCIA TÉCNICA:** 12/2016

Cód	Descrição	Unid	Quant	M.O	Valor Unit	Valor Total
1.0	Revestimento cerâmico - (Parde)					R\$ 1.206,00
Mercado	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte	m²	67,00	18,00	1.206,00	R\$ 1.206,00
2.0	Piso cerâmico					R\$ 7.910,81
Mercado	Camada regularizadora e=3cm	m²	261,00	5,00	1.305,00	R\$ 1.305,00
Mercado	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl. rejunte	m²	287,10	18,00	5.167,80	R\$ 5.167,80
Mercado	Rodapé em cerâmica	m	171,00	5,89	1.007,19	R\$ 1.007,19
Mercado	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	11,10	6,23	69,15	R\$ 430,82
3.0	Escada de Acesso entre Predios					R\$ 2.526,62
Mercado	Forma em madeira comum para estrutura	m²	35,00	3,89	136,15	R\$ 136,15
Mercado	Armadura em barra de Aço CA 50 (A ou B) FYK = 500 PA	kg	256,00	4,10	1.049,60	R\$ 1.049,60
Mercado	Armadura em barra de Aço CA 60 (A ou B) FYK = 600 PA	kg	125,00	4,10	512,50	R\$ 512,50
Mercado	Concreto preparado no local FCK = 25 MPA	m³	6,50	38,89	252,79	R\$ 252,79
Mercado	Chapisco	m²	24,00	1,52	36,48	R\$ 36,48
Mercado	Emboço Desempenado com Espuma de Poliester	m²	24,00	15,00	360,00	R\$ 360,00
Mercado	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa	m²	9,65	18,56	179,10	R\$ 179,10
4.0	Adequação frontal do Predio					R\$ 2.838,65
Mercado	Forma em madeira comum para estrutura	m²	24,00	3,89	93,36	R\$ 93,36
Mercado	Armadura em barra de Aço CA 50 (A ou B) FYK = 500 PA	kg	189,00	4,10	774,90	R\$ 774,90
Mercado	Armadura em barra de Aço CA 60 (A ou B) FYK = 600 PA	kg	112,00	4,10	459,20	R\$ 459,20
Mercado	Concreto preparado no local FCK = 25 MPA	m³	5,60	38,89	217,78	R\$ 217,78
Mercado	Chapisco	m²	45,56	1,52	69,25	R\$ 69,25
Mercado	Emboço Desempenado com Espuma de Poliester	m²	45,56	12,00	546,72	R\$ 546,72
Mercado	Alvenaria de Blocos Cerâmicos de Vedação de 14 cm	m²	25,00	20,00	500,00	R\$ 500,00

f y

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA***Estado do Paraná**Departamento de Obras e Engenharia*

Mercado	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12(8+4) e capa com concreto de 20MPa	m²	9,56	18,56	177,43	R\$	177,43
5.0	Esquadrias					R\$	1.771,20
Mercado	Esquadrias Metálicas/ Vidros	m²	52,40	12,00	628,8		628,8
Mercado	Esquadrias de Madeira com acessórios - (dobradiças e Fechaduras)	m²	13,44	85,00	1142,4		1142,4
6.0	Pintura					R\$	13.318,52
Mercado	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	739,00	3,50	2586,50		2586,50
Mercado	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	590,00	4,10	2419,00		2419,00
Mercado	Aplicação manual de pintura com tinta esmalte sintético acetinado em paredes, barrado impermeável, duas demãos.	m²	557,52	4,50	2508,84		2508,84
Mercado	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	1278,98	3,75	4796,175		4796,175
Mercado	Pintura em esmalte sintético acetinado em madeira, três demãos.	m²	100,80	10,00	1008,00		1008,00
7.0	Limpeza da Obra					R\$	417,60
Mercado	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	261,00	1,60	417,60	R\$	417,60
Valor Total M.O						R\$	29.989,40

Figueira, Paraná, 19 de Dezembro de 2016.

Fábila Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-SP 506.345.854.4

Valdir Garcia
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA**

Estado do Paraná

Departamento de Obras e Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Proponente: Prefeitura Municipal de Figueira

Assunto/ Título: Pintura Geral do Prédio e Conclusão do Anexo da Prefeitura Municipal

Local: Rua: Tília, esquina com a Rua Tancredo Nenes - s/nº - Centro - Figueira, Paraná.

VALOR: R\$ 29.989,40

DATA BASE: 12/2016

ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 189,10 M² REGIME DE EXECUÇÃO:- EMPREITADA DE MÃO DE OBRA

ART:

ITENS	SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO							
				REALIZADO		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS	
				%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
			RS								
1	Revestimento cerâmico - (Parde)	4,02	1.206,00			100,00	1.206,00				
2	Piso cerâmico	26,38	7.910,81			100,00	7.910,81				
3	Escada de Acesso entre Predios	8,43	2.526,62			50,00	1.263,31	50,00	1.263,31		
4	Adequação frontal do Predio	9,47	2.838,65			50,00	1.419,32	50,00	1.419,32		
5	Esquadrias	5,91	1.771,20							40,00	708,48
6	Pintura	44,41	13.318,52					25,00	3.329,63	25,00	3.329,63
7	Limpeza da Obra	1,39	417,60								
										100,00	417,60
Total		100,00	29.989,40			39,35	11.799,45	20,05	6.012,26	13,47	4.038,11
MEDIÇÕES MENSAIS											
MEDIÇÕES ACUMULADAS						39,35	RS 11.799,45	59,39	RS 17.811,71	72,86	RS 21.849,82
TOTAL DA MÃO DE OBRA			RS 29.989,40							100,00	RS 29.989,40

Fábila Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-SP 506.345.854.4Valdir Garcia
Prefeito Municipal

Figueira, Paraná 19 de Dezembro de 2016.