

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

OBRA : Pavimentação em Pedra Irregular

LOCAL: Estrada do Guajuvira – Curiuva - Paraná

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Curiuva

FONTE: DER - Departamento de Estradas e Rodagens

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: DER - OUTUBRO/2019

Referência de custo	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Unit.	Unit. c/BDI = 30%	Total
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.374,25
820000-DER	1.1	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	6,00	365,31	474,90	2.849,42
821000-DER	1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	4,00	100,93	131,21	524,84
	2	PAVIMENTAÇÃO					1.157.362,96
500000-DER	2.1	Escarificação, regul. arização compac. subleito	m2	26.600,00	2,68	3,48	92.674,40
532600-DER	2.2	Colchão de argila p/ pav. polidétrico	m2	25.460,00	1,71	2,22	56.597,58
521450-DER	2.3	Extração, carga, transp. preparo e assentamento dopoliétrico	m2	25.460,00	19,39	25,21	641.770,22
535200-DER	2.5	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.	m	7.600,00	8,93	11,61	88.228,40
532650-DER	2.6	Enchimento c/ argila p/ pav. polidétrico	m2	26.600,00	0,82	1,07	28.355,60
532700-DER	2.7	Compactação de pavimento polidétrico	m2	26.600,00	0,43	0,56	14.869,40
575100-DER	2.8	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m2	7.600,00	1,38	1,79	13.634,40
	2.9	Transporte Poledrico em caminhão basculante	m2	25.460,00	3,20	4,16	105.913,60
	2.10	Transporte Cordão de Pedra em caminhão basculante	m	7.600,00	0,92	1,20	9.089,60
	2.11	Transporte de Argila em caminhão basculante	m2	25.460,00	0,72	0,94	23.830,56
800000-DER	2.12	Enlhecimento	m2	7.600,00	8,34	10,84	82.399,20
		TOTAL					1.160.737,21

Curiuva/PR, 24 de junho de 2021

Osímario Maia Miranda Junior
Engenheiro(a)

Nata Nael Moura dos Santos
Prefeito Municipal