Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE CURIUVA:76167725000130
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: CURIUVA - PARANá
Assinado em 27/01/2022 15:35:01

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUAS: 07 DE SETEMBRO, DOMINGOS BONIN

ÁREA: **8.803,10M²** **BDI: 27,12%**

Município: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA - PR.**

Projeto: **RECAPE EM CBUQ**

Local da Obra: **SEDE DO MUNICÍPIO: CURIUVA - PARANÁ**

Código	Origem	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ORÇAMENTO APROVADO		
				QUANT.	PREÇ.UNIT	TOTAL
1		**PAVIMENTAÇÃO**				**458.612,03**
512000	DER	Demolição manual de pavimento	m3	34,40	R$ 69,49	2.390,45
532600	DER	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	172,000	R$ 3,15	541,80
532650	DER	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m2	172,000	R$ 1,30	223,60
532700	DER	Compactação de pavimento poliédrico	m2	172,000	R$ 0,57	98,04
561100	DER	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	26.409,300	R$ 0,34	8.979,16
570000	DER	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	1.320,465	R$ 256,36	338.514,40
570500	DER	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	330,117	R$ 257,20	84.906,09
593431	DER	Reassentamento de Pavimento em Pedras Poliédricas	m2	172,000	R$ 20,37	3.503,64
595580	DER	Limpeza de pavimento com jato de água	m2	8.803,100	R$ 2,21	19.454,85
2		**LIGANTES BETUMINOSOS**				**408.375,05**
589000	DER	Fornecimento de CAP-50/70	t	95,073	R$ 3.912,54	371.976,91
589420	DER	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	13,204	R$ 2.756,60	36.398,14
3		**DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES**				**72.970,01**
600300	DER	Escavação de bueiros em 1a. cat.	m3	206,400	R$ 9,76	2.014,46
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	184,790	R$ 36,72	6.785,48
633000	DER	Limpeza e desobstrução de bueiros simples	m	10,000	R$ 88,69	886,90
695010	DER	Corpo de BSTC 0,40m sem berço c/tubo PS-1	m	172,000	R$ 112,20	19.298,40
3.1		**Boca de Lobo Simples em Alvenaria (H até 1,20m) - 8ud**				**29.882,71**
602000	DER	Formas de madeira comum	m2	52,800	R$ 128,89	6.805,39
603000	DER	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	120,800	R$ 22,98	2.775,98
603100	DER	Grade ferro p/ boca de lobo	ud	8,000	R$ 443,21	3.545,68
603500	DER	Alvenaria de tijolos maciços	m3	8,320	R$ 1.477,40	12.291,96
604000	DER	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	2,480	R$ 623,06	1.545,18
605300	DER	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,680	R$ 630,73	2.321,08
605600	DER	Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,880	R$ 678,92	597,44
3.2		**Caixa de Ligação em Alvenaria (tubo até 0,40m) - 3ud**				**2.253,28**
602000	DER	Formas de madeira comum	m2	0,960	R$ 128,89	123,73
603000	DER	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	26,160	R$ 22,98	601,15
603500	DER	Alvenaria de tijolos maciços	m3	0,600	R$ 1.477,40	886,44
604000	DER	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	0,180	R$ 623,06	112,15
605300	DER	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,840	R$ 630,73	529,81
3.3		**Poço de Visita em Alvenaria H até 0,80m (tubo até 0,40m) + chaminé 1,00m - 4ud**				**11.848,78**
602000	DER	Formas de madeira comum	m2	4,320	R$ 128,89	556,80
603500	DER	Alvenaria de tijolos maciços	m3	1,920	R$ 1.477,40	2.836,60
604000	DER	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	0,600	R$ 623,06	373,83
605300	DER	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	4,920	R$ 630,73	3.103,19
691104	DER	Fornec. e colocação tampão ferro fundido Ø=0,60m, Classe 400, p/poço de visita	ud	4,000	R$ 743,16	2.972,64
697610	DER	Fornec. transp. e coloc. de tubo armado simples D= 0,80m PA-2 p/ chaminé de poço de visita	m	4,000	R$ 501,43	2.005,72
4		**SINALIZAÇÃO**				**4.262,35**
820000	DER	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	0,490	R$ 674,52	330,51
821300	DER	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	4,000	R$ 407,67	1.630,68
822000	DER	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	76,400	R$ 30,12	2.301,16
		QUANTIDADE DE CBUQ APLICADO E COMPACTADO 2,5 T / M³				
		OBS: PREÇOS ADOTADOS COM DESONERAÇÃO (SINAPI/DER/SEIL) OUTUBRO - 2019				
		AS ESPESSURAS ADOTADAS PARA CADA RUA DE ACORDO COM MEMÓRIA DE CALCULO APRESENTADO.				
		PREÇO GLOBAL				**944.219,44**

R$ =944.219,44(novecentos e quarenta e quatro mil e duzentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos)

TODOS OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE FORMA INDIRETA (TERCEIROS)

CURIUVA, 05 JANEIRO DE 2022

NATA NAEL MOURA DOS SANTOS
Prefeito do Município de Curiúva/PR

ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR:56688580900
Assinado de forma digital por ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR:56688580900
Dados: 2022.01.05 09:42:22 -03'00'

ALZEMIRO F. RECH JUNIOR
CREA-SP 92350/D
RG - 3.699.317-0