

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA DIMENSÃO 1,20X2,40M, ADESIVADA, CHAPA Nº22, COM SUPORTE DE MADEIRA</b>	<b>UND</b>		<b>938,26</b>	<b>946,43</b>
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	9,83	9,83
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,78	6,78
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3	275,00	275,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	19,23	19,23
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,76	32,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,72	25,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA</b>	<b>M2</b>		<b>11,36</b>	<b>12,56</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,72	25,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES</b>	<b>M3</b>		<b>77,80</b>	<b>86,50</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	29,15	32,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,72	25,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>04</b>	<b>IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO</b>	<b>M2</b>		<b>6,14</b>	<b>6,16</b>
DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	m2	1	0,47	0,49
DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	t	0,0012	4.730,97	4.730,97
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>05</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C INCLUSIVE A EMULSÃO</b>	<b>M2</b>		<b>2,26</b>	<b>2,27</b>
DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	m2	1	0,33	0,34
DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	0,0005	3.861,37	3.861,37
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>06</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES</b>	<b>M3</b>		<b>135,55</b>	<b>148,04</b>
DER-PR	606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	1	135,55	148,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>07</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA ELEVADA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNID</b>		<b>756,91</b>	<b>771,19</b>
SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,375	792,00	792,00
DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	ud	1	408,04	416,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,15	32,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,72	25,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>08</b>	<b>GRELHA DE FERRO COMPOSTA POR CANTONEIRA, AÇO REDONDO E CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNID</b>		<b>2.739,52</b>	<b>2.751,88</b>
SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	444,10	447,19
SINAPI-I	1337	CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	65,43	14,72	14,72
					0,00	0,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: