

**MEMORIAL DESCRITIVO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND  
CERCA – ATERRO SANITÁRIO

**1 – SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTO DE TERRAS**

**1.1 - LOCAÇÃO**

Todos os serviços de topografia e locação das obras ficarão a cargo e sob responsabilidade do Topógrafo a ser contratado pela empresa.

**1.2 – LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO**

Corresponde aos serviços de limpeza e raspagem da camada superficial de forma a deixar o terreno limpo para os trabalhos da obra.

**2 – CERCA**

2.1 - Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços serão confeccionadas em mourões de concreto pré-moldado.

2.2 - O cercamento será constituído de 11 fios de arame farpado nº14.

2.3 - Os mourões de concreto pré-moldado terão seção “T”, com ponta inclinada, tendo 10cm x 10cm, e espaçamento de 2,50 metros. Terão altura total de 3,00 metros, sendo cravados com 0,50 metros de profundidade.

2.4 - Nos cantos e a cada 40,00 metros de comprimento, haverá um mourão esticador (15cm x 15cm), conforme detalhe em projeto arquitetônico.

2.5 - Todos os materiais utilizados deverão ser novos e sem defeito de fabricação.

**3 – DISPOSIÇÕES FINAIS**

3.1 – A execução dos serviços deverá obedecer o Projeto Arquitetônico, Orçamento e Memorial Descritivo.

Assis Chateaubriand-PR, 12 de maio de 2022.

**Andressa Beatriz Michelin**  
CREA 178435-D/PR